

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja parkingu ul. Cmentarna w Rogoźniku		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Tyczenie geodezyjne obiektu	kpl	1
1.2	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2	423,5
1.3	KNR 1/113/2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości	m3	423,5
1.4	TZKBNK 2/306/1	Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		423,5*0,35		148,225000
		RAZEM:		148,225000
			m3	148,225
1.5	TZKBNK 2/306/2	Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km odległość transportu ponad 1 km (poz 191) R = 0,000 M = 1,000 S = 0,750		
		Wyliczenie ilości robót:		
		423,5*0,35		148,225000
		RAZEM:		148,225000
			m3	148,225
1.6	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	423,5
1.7	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	423,5
1.8	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5-cm	m2	423,5