

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja parkingu ul. Cmentarna w Rogoźniku		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Tyczenie geodezyjne obiektu	kpl	1
1.2	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	375
1.3	KNNR 1/113/2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości; krtonosc x3	m2. m3	375
1.4	TZKNBK-2/306/1 KALKULACJA INDYW. S	Wywóz ziemi i gruzu, wywiezienie ziemi na wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 100) Z KOSZTAMI UTYLIZACJI R = 0,700 M = 1,000 S = 1,100		
	Wyliczenie ilości robót:			
		375*0,3	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	
			m3	112,500
1.5	KNNRW 10/2311/4	Uzupełniające wykopy i skarpowanie brzegów łącznie z ręcznym plantowaniem skarp wykopów i ręcznym rozplantowaniem urobku, grubość zbieranej warstwy do 20 cm, kategoria gruntu III-IV	m2	125
1.6	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (frakcja 31,5-63 mm)	m2	375
1.7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (frakcja 0-31,5 mm); krotosc x1	m2	375
1.8	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (frakcja 0-31,5 mm); krotosc x2	m2	375
1.9	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kruszywo 20-40 mm)	m2	375
1.10	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	375